

Installasjonsbetingelser – DEFA billadere

Pakken du kjøper inneholder en standard installasjon, som er ment å dekke de fleste behov. Vår installatør vil kontakte deg for å avtale installasjonstidspunkt, og samtidig be om bilde av sikringsskapet samt stille noen andre spørsmål for å avdekke ditt behov.

Inkludert i standardinstallasjon

- Automatsikring - 32A 3-fase
- Inntil 10 meter kabel fra ladeboks til sikringsskap
- Inntil 2 gjennomboringer i trevegg
- Inntil 4 timer arbeid på plassen
- Montering og tilkobling av ladeboksen
- Inntil 25 km kjøring (en vei)
- Søknad til netteier (i de områder der dette er påkrevd)
- Samsvarserklæring på installasjonen

Installasjon av jordfeilvern type B er ikke nødvendig, ettersom dette er integrert i ladeboksen. Dersom du ikke ønsker en 32A 3-fase installasjon, men heller en mindre installasjon (f. eks 16-20A), kan dette avtales direkte med installatør. Prisen er den samme for alle installasjonsalternativer.

Tillegg utover standardinstallasjon

Tjenester utover standardinstallasjonen legges til på fakturaen fra Stange Energi Marked AS Følgende priser gjelder:

- | | |
|---|--------------------|
| • Ekstra gjennom boring per trevegg: | Kr 200,- pr vegg |
| • Gjennom boring i annen vegg (inntil 30 cm tykkelse) | Kr 300,- pr vegg |
| • Arbeider på plassen (utover 4 timer) | Kr 750,- pr time |
| • Kjøring (utover 25 km pr vei) | Kr 20,- pr km |
| • Overspenningsvern (påbudt om ikke installert tidligere) | Kr 2 500,- pr vern |
| • Ekstra sikringskap (om ikke plass i eksisterende skap) | Kr 2 500,- |
| • Ekstra kabel PFXP 3G6 (32A, 230V) | Kr 100,- pr m |
| • Ekstra kabel PFXP 5G6 (32A 3-fase 400V) | Kr 185,- pr m |

Forutsetninger

- Fri tilgang i henhold til avtale og en effektiv fremdrift uten hindre
- Tilstrekkelig kapasitet i det elektriske anlegget for installasjonen